



VIGTIG INFORMATION MONTAGESERVICE

Kære kunde,

Tak for din forespørgsel/bestilling af montageservice af Vitavia drivhuse. Herunder er en række informationer og betingelser vedrørende vores montageservice, som du bedes gøre dig bekendt med.

Ved din accept af det fremsendte tilbud på montage, bekræftes samtidigt nedenstående betingelser:

Generelle betingelser:

- Der skal sikres gode adgangsforhold for montøren til montagedstedet, herunder parkeringsmulighed i rimelig nærhed af montagedstedet.
- Under montagen skal montøren have adgang til toilet, strøm og vand.
- Som kunde skal du være til stede ved opstart af montagen, så den nøjagtige placering kan aftales.
- Montagedstedet skal være klargjort til at montagen kan påbegyndes. Der skal være mindst en meter fri arbejdsplads hele vejen rundt om drivhuset, så montøren har plads tid at arbejde udvendigt. Det er desuden kundens ansvar at montagedstedet er kontrolleret frit for el, gas og vand- og kloakledninger.
- Vejret eller sygdom kan betyde at vi desværre må aflyses montagen med kort varsel. I tilfælde heraf vil vi hurtigst muligt fremsende nyt forslag til montagedato.
- I ordrebekræftelsen du modtager pr. mail, vil montørens kontaktoplysninger fremgå. Du er velkommen til at kontakte montøren et par dage før montagen, f.eks. for nærmere information om forventet ankomsttidspunkt på montagedagen.

Montagen omfatter:

Vi tilbyder 2 forskellige montageløsninger alt efter dit valg af sokkel/fundament.

1. Standardmontage inkl. udlægning af stålsokkel som fastgøres til betonfliser.

- Du har allerede lagt betonfliser hvor drivhuset skal monteres. Fliserne skal ligge plant uden niveauforskelle som overstiger +/- 1 cm pr. meter.

- Vi udlægger den tilkøbte stålsoklen direkte på dine betonfliser, og monterer efterfølgende drivhuset. Stålsoklen fastgøres til betonfliserne med betonskruer.
- Vi rydder op på montagedstedet og bortskaffelse emballagen.

2. Standardmontage inkl. udlægning af stålsokkel og punktstøbning af sokkelspyd.

- Du ønsker drivhuset opstillet på betonfliser, jordstykke eller andet plant underlag som ikke har niveauforskelle som overstiger +/- 1 cm pr. meter.
- Vi udlægger stålsokkel samt sokkelben, som punktstøbes med betonmix. Ved flisebelægning, fjerner montøren det nødvendige antal fliser så der kan graves huller til sokkelbenene. Efterfølgende monteres drivhuset som fastgøres til stålsoklen.
- Vi rydder op på montagedstedet og bortskaffelse emballagen.

Montagen omfatter ikke:

- Ved montage af vægdrivhuse er tætning med silikone/fugemasse mod murværk ikke inkluderet i montageprisen.
- Ekstraudstyr er ikke inkluderet i montageprisen, medmindre det fremgår udtrykkeligt af tilbuddet.
- Ved punktstøbning i forbindelse med flisebelægning, fjerner montøren det nødvendige antal fliser hvor sokkelben skal nedstøbes. Reetablering og tilskæring af fliser er ikke inkluderet i montageprisen.

Ekstra arbejde:

- Hvis montagedstedet ikke er klargjort på montagedatoen, og montagen forsinkes eller må aflyses faktureres et tillæg på kr. 1.500,00 inkl. moms.
- Ved ekstraarbejde som f.eks. opgravning af rødder, store sten eller lign. vil dette blive afregnet efter fast timesats på kr. 750,00 inkl. moms.

Har du spørgsmål til montagen, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 66151030 eller via e-mail på kundeservice@vitavia.dk

Med venlig hilsen

VITAVIA / OPJ A/S
Montageservice